Kistormás Községi Önkormányzat
Kistormás, Dózsa Gy. u. 2.
Tel:(74) 436-269
e-mail: kistormas@tolna.gov.hu

M E G H Í V Ó

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános, rendes ülését

2022. január 27. napján (csütörtökön) 18^{00} órára összehívom.

Az ülés helye: Kistormás, Dózsa u. 2., Polgármesteri Iroda

Napirendi javaslat:

I. Tájékoztatás a polgármester illetményének változásáról
Előterjesztő: Borza Ferenc alpolgármester – (írásbeli előterjesztés)

II. Döntés a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

III. A Szekszárdi Tankerületi Központ által meghatározott általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

IV. Döntés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

V. Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

VI. Döntés Kistormási Katica Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

VII. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

I. Egyedi hatósági ügyek: Szociális tűzifa kérelmek
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester –(helyben, írásos előterjesztés)

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom. Kérem a feltétlen és pontos megjelenését.

Kistormás, 2022. január 21.

Pintér Ferenc s.k.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 27-i nyilvános üléséhez

Pintér Ferenc	polgármester	.....
Borza Ferenc	alpolgármester	.....
Andrási János	képviselő	.....
Farkas Krisztina	képviselő	.....
Péterné Borza Nikolett	képviselő	.....

Kölesdi Közös Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka	jegyző	.....
Borzáné Vislócki Virág	jegyzőkönyvvezető	.....

KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
***2022. január 27.** napján megtartott nyilvános ülésének*

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok

száma:	*tárgya:*
5/2022. (I.27.)	polgármester illetményéről
6/2022. (I.27.)	a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
7/2022. (I.27.)	a Szekszárdi Tankerületi Központ által meghatározott általános iskolai körzethatárok véleményezéséről
8/2022. (I.27.)	a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételről
9/2022. (I.27.)	A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről
10/2022. (I.27.)	A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről
11/2022. (I.27.)	A Kistormási Katica Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kistormás Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. január 27-én** (csütörtökön) 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Kistormás, Faluház tanácskozó terme, 7068 Kistormás, Dózsa u. 2.

Jelen vannak:

Pintér Ferenc	polgármester
Borza Ferenc	alpolgármester
Andrási János	
Péterné Borza Nikolett	képviselők

Távol maradt:

Farkas Krisztina	képviselő

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka	jegyző
Borzáné Vislócki Virág	jegyzőkönyvvezető

Pintér Ferenc polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy 4 képviselő jelent meg, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja.
Elmondja, hogy 1 képviselő munkahelyi elfoglaltság végett van távol.
Javaslatot tesz a napirend megtárgyalására, egyéb módosítási javaslat érkezik, a Magyar Falu Program pályázaton való részvételt illetően.

A képviselő-testület a napirendet 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosítás szerint fogadja el:

N a p i r e n d:

I. Tájékoztatás a polgármester illetményének változásáról
Előterjesztő: Borza Ferenc alpolgármester – (írásbeli előterjesztés)

II. Döntés a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

III. A Szekszárdi Tankerületi Központ által meghatározott általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

IV. Döntés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

V. Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

VI. Döntés Kistormási Katica Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

VII. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

I. Egyedi hatósági ügyek: Szociális tűzifa kérelmek
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester –(helyben, írásos előterjesztés)

Ezután rátérnek a napirendek megtárgyalására.

I. Tájékoztatás a polgármester illetményének változásáról
Előterjesztő: Borza Ferenc alpolgármester – (írásbeli előterjesztés)

Borza Ferenc alpolgármester: Mindenki megkapta az előterjesztés, amiben látható, hogy mennyire fog

változni a polgármester illetménye január 1-jétől. Ezt kell elfogadjuk.

dr. Herczig Hajnalka jegyző kiegészíti azzal, hogy az állam lefinanszírozza egy az egyben, úgyhogy az önkormányzatnak nem kell hozzátennie. Erre megvan a forrás.

Kérdés, észrevétel nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

5/2022. (I.27.) önkormányzat határozat:
polgármester illetményéről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2022. január 1. napjától a polgármester illetménye havi bruttó 520.000,- Ft-ra, havi költségtérítése 78.000,- Ft-ra módosul.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Határidő: 2022. január 1. napjától folyamatos
Határozatról értesül: Pénzügy
Irattár

II. Döntés a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról

Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Pintér Ferenc polgármester: Nagyjából el van osztva a szabadság. Hosszabb időre, több hétre, nem terveztem menni. Ez egy tervezet, nyilván változhat az események függvényében.

További kérdés, megjegyzés nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

6/2022. (I.27.) önkormányzat határozat:
a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pintér Ferenc polgármester által benyújtott szabadságolási tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határidő: 2022. év, folyamatos

III. A Szekszárdi Tankerületi Központ által meghatározott általános iskolai körzethatárok véleményezése

Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Pintér Ferenc polgármester: Minden évben ugyanaz. Mi Kölesdhez tartozunk, ez nem változik. Változtatni nem tudunk.

Kérdés, észrevétel nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

7/2022. (I.27.) önkormányzat határozat:
a Szekszárdi Tankerületi Központ által meghatározott általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Tankerületi Központ által meghatározott általános iskolai körzethatárokkal egyetért.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határidő: 2022. február 15.
Határozatról értesül: Szekszárdi Tankerületi Központ
Irattár

IV. Döntés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Pintér Ferenc polgármester: Ez a Belügyminisztérium által hirdetett pályázat, amit a Dózsa utcai járdafelújításra adunk be. A Dózsa 1-5-ig és a 2-6-ig adtak ajánlatot. Sajnos ennyi fér bele. Szerettem volna az egész szakaszt megcsinálni, de az anyagi keret nem teszi lehetővé. Először az egészre kértünk árajánlatot, de kiderült, hogy nem fér bele. Így is 15% önerőt kell hozzátenni.

Borza Ferenc alpolgármester sokallja erre a kis részre.

Egyéb hozzászólás nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

A képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

8/2022. (I.27.) önkormányzati határozat
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete - 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázaton való részvételt az alábbiak szerint:
A projekt megvalósításának pontos címe: Dózsa u. 1-5. előtti járdaszakasz
Dózsa u. 2-6. előtti járdaszakasz
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 96.
A projekt összes költsége: 9.287.488,- Ft
Igényelt támogatás összege: 7.894.364,- Ft
Önkormányzati önerő vállalt összege: 1.393.124,- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 2022. évi költségvetésében elkülöníti.

Határidő: 2022. február 4.
Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határozatról értesül: Magyar Államkincstár
Pénzügy
Irattár

V. Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Pintér Ferenc polgármester: 2 pályázat. Az egyik a korábbi szolgálati lakás aljzat kicserélése. A másik: itt a színpad előtt az összetört betont cserélik ki térkövesre. Illetve a két járdaszakaszt is felújítanánk, hogy normálisan nézzen ki.

Andrási János képviselő érdeklődik, hogy a gázkazán és az óvoda udvar közötti járdaszakasz is meg lesz-e csinálva.

Pintér Ferenc polgármester: Sajnos ez sem fér a pályázatba. Azt majd saját költségen.

Kérdés, észrevétel nem érkezik. A polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

9/2022. (I.27.) önkormányzati határozat
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton Kistormás Községi Önkormányzat közösségi épületek létesítése, felújítása, korszerűsítése pályázati cél keretében **„Teleház épületének felújítása Kistormáson -aljzat és hidegburkolat"** tárgyban nyújtson be támogatási kérelmet Kistormás Községi Önkormányzat 8.355.122,- Ft összegben.
A projekt megvalósításának pontos címe: Kistormás, Kossuth L. u. 17

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 135.
A projekt megvalósításának teljes költsége: 8.355.122,- Ft
Az igényelt támogatás összege: 7.519.610,- Ft.
Az önkormányzati önerő összege: 835.512,- Ft.
a támogatás mértéke: 90%
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 2022. évi költségvetésében elkülöníti.
Felkéri egyben a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására, a pályázat benyújtására.

Határidő: 2022. január 28.
Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határozatról értesül: JETA Kuratóriuma
Pénzügy
Irattár

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

10/2022. (I.27.) önkormányzati határozat
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton, közösségi épületek létesítése, felújítása, korszerűsítése pályázati cél keretében **„Szabadtéri tánctér kialakítása – térburkolat Faluház"** címen és tárgyban nyújtson be támogatási kérelmet Kistormás Községi Önkormányzat 4.887.242,- Ft összegben.
A projekt megvalósításának pontos címe: Dózsa u. 2.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 104.
Az igényelt támogatás összege: 4.887.242,- Ft.
Az önkormányzati önerő összege: 0,- Ft.
A támogatás mértéke: 100%.

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására, a pályázat benyújtására.

Határidő: 2022. január 28.
Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határozatról értesül: JETA Kuratóriuma
Pénzügy
Irattár

VI. Döntés Kistormási Katica Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester – (írásbeli előterjesztés)

Borza Ferenc alpolgármester: Ha jól emlékszem egyszer már megbeszéltük, hogy most lesz ez a felújítás, így két hétre zárjuk be az óvodát. Azért a szülőknek nem egyszerű. Átvihetik Kölesdre, de úgy sem fogják.
Én sokallom a 3 hetet.

Andrási János képviselő: a takarítás meg a szabadságolás miatt kell főként.

Pintér Ferenc polgármester: A 3 hétből 2 hét a szabadságolás, és a 3. hét a takarítás, fertőtlenítés. Én csak tolmácsolom, ettől függetlenül én is soknak tartom.

Röviden megtárgyalják az óvoda belső felújításával kapcsolatban felmerülő kérdéseket és tisztázzák a felújítás határidejét. Főként a szülők részéről okoz gondot.

PéternéBorza Nikolett képviselő elmondja véleményét.

Borza Ferenc alpolgármester javaslatként felveti takarítócég megbízását vagy a szülők segítségét. Ezt kifejti részletesen. Másik javaslatként fel lehet ajánlani, hogy szükség esetén a falubusz átviszi Kölesdre. Csak igény bejelentése alapján, csak adjunk egy lehetőséget.

dr. Herczig Hajnalka jegyző hozzáteszi, hogy a két óvoda között van megállapodás, viszont a szállításra vonatkozóan nincs kötelezés.

Borza Ferenc alpolgármester kéri, hogy szögezzék le, hogy egyéb rendkívüli zárva tartást nem engedélyeznek.

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

11/2022. (I.27.) önkormányzati határozat
A Kistormási Katica Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistormási Katica Óvoda intézményvezetőjének kérelmét az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról jóváhagyja/módosítással hagyja jóvá.
Felkéri továbbá az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a szülők 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdés szerinti értesítéséről.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester, értesítésért óvodavezető
Határidő: 2022. február 15.
Határozatról értesül: Kistormási Katica Óvoda intézményvezetője
Irattár

VII. Egyebek

Pintér Ferenc polgármester: Kértem árajánlatot a színpad tetőre a Kaszáéktól. Felmérték, összeírták, most várom az árajánlatot. Ha megfelelő összegben adnak, akkor szerződést kötünk velük, és végre az is elkészülne.

Borza Ferenc alpolgármester érdeklődik a Faluház tető-beázás felől, hogy megkeresésre került-e a vállalkozó.

A polgármester elmondja, hogy 3-szor voltak kinn javítani. A fővállalkozó is meg lett keresve az ügyben, aki elmondta, hogy írásban nem lett jelezve felé, így már nem tud mit tenni.
Ezeknek kb. 1 év a garanciája.
Beszélt egy másik vállalkozóval. Ő javasolta, hogy vegyenek fekvő csatornát, mert ha vissza akarják bontani, az anyagilag megterhelő lenne. A Borza Gyurival felmentek megnézni, vannak kisebb helyek, ahol csöpög, de ahhoz, hogy kijavítsák, kell ember.
Az egyik nagy beázást megcsinálták, mert a padlásra vezette a vizet.

Még ejtenek néhány szót a beázásról és kérik, hogy ha a színpad tetőre hozzák az árajánlatot, a szakember nézze meg, hogy mit lehet tenni.

További megtárgyalni való nem lévén a polgármester berekeszti a nyilvános ülést.
A képviselő-testület az Mötv. 46.§ (2) bekezdése szerint az egyedi hatósági ügyeket zárt ülésen tárgyalja.

Pintér Ferenc
polgármester

Kistormás Községi Önkormányzat

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

I. ELŐTERJESZTÉS
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. január27. napján 18.00 órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a polgármester illetményének változásáról
Előterjesztő: Borza Ferenc alpolgármester
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) bekezdése állapítja meg a polgármesterek illetményét. Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. CXLVIII. törvény 26.§-a módosította Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (1) és (2) bekezdését, amelynek eredményeképpen rendezésre került a polgármesterek illetménye.

A polgármester illetménye továbbra is megegyezik a megyei jogú város polgármesterének illetménye összegének lakosságszámtól függő százalékával.

Kistormás község polgármestere esetében ez az összeg a megyei jogú város polgármesterének illetménye 55 %-a.

Megyei jogú város polgármesterének illetménye:	1.300.000,- Ft
Polgármesteri illetmény:	1.300.000 x 0.40 (40 %) = 520.000,- Ft

A polgármester illetménye 2022. január 1. napjától 520.000,- Ft.

Az Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében a polgármester havonta az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amelynek összege: 78.000,- Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2022. (I.27.) önkormányzat határozat:
polgármester illetményéről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2022. január 1. napjától a polgármester illetménye havi bruttó 520.000,- Ft-ra, havi költségtérítése 78.000,- Ft-ra módosul.

Felelős: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Határidő: 2022. január 1. napjától folyamatos
Határozatról értesül: Pénzügy
Irattár

Kistormás, 2022. január 20.

Borza Ferenc sk.
alpolgármester

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

II. ELŐTERJESZTÉS
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. január27. napján 18.00 órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-a szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.
A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. Pintér Ferenc polgármester a 2021. évi szabadságát maradéktalanul igénybe vette.
A fentiekre tekintettel Pintér Ferenc polgármester az előterjesztés melléklete szerinti szabadságolási tervet nyújtotta be.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2022. (I.27.) önkormányzat határozat
a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pintér Ferenc polgármester által benyújtott szabadságolási tervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határidő: 2022. év, folyamatos

Kistormás, 2022. január 20.

Pintér Ferenc
polgármester

SZABADSÁG ÜTEMTERV 2022. ÉV

Pintér Ferenc

Tárgyévi összesen		**39**
Kezdete	Vége	Napok száma
2022.02.21.	2022.02.25.	5
2022.04.11.	2022.04.14.	4
2022.06.13.	2022.06.17.	5
2022.08.01.	2022.08.05.	5
2022.09.19.	2022.09.20.	2
2022.10.14.	2022.10.15.	2
2022.10.27.	2022.10.28.	2
2022.11.02.	2022.11.04.	3
2022.11.28.	2022.12.02.	5
2022.12.22.	2022.12.30.	6
Összesen:		39

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

III. ELŐTERJESZTÉS
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. január 27. napján 18.00 órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: A Szekszárdi Tankerületi Központ által meghatározott általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban R.) 24.§ (1) bekezdése értelmében a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.
A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése szerint a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
A Szekszárdi Tankerületi Központ a fentieknek megfelelően megküldte véleményezésre az általa meghatározott iskolai körzethatárokat, mely Kistormás település tekintetében nem tartalmaz változást.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:

.../2022. (I.27.) önkormányzat határozat:
a Szekszárdi Tankerületi Központ által meghatározott általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szekszárdi Tankerületi Központ által meghatározott általános iskolai körzethatárokkal egyetért.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határidő: 2022. február 15.
Határozatról értesül: Szekszárdi Tankerületi Központ
Irattár

Kistormás, 2022. január 20.

Pintér Ferenc sk.
polgármester

Szekszárdi Tankerületi Központ

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETEI 2022/2023. tanév

TERVEZET

SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT:

1. ***Bátai Hunyadi János Általános Iskola*** *(OM 036 336)*
   7149 Báta, Fő utca 174.
   Felvételi körzet: Báta közigazgatási területe

2. ***Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola*** *(OM 201 327)*
   7140 Bátaszék, Budai Nagy Antal utca 11.

   a) Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola *(OM 201 327)*
   7140 Bátaszék, Budai Nagy Antal utca 11.
   Felvételi körzet: Alsónyék, Bátaszék közigazgatási területe, valamint Pörböly közigazgatási területe a felső tagozatos általános iskolások vonatkozásában

   b) Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola *(OM 201 327)*
   7142 Pörböly, Bajai út 69.
   Felvételi körzet: Pörböly közigazgatási területe az alsó tagozatos általános iskolások vonatkozásában

3. ***Bíborvég Általános Iskola*** *(OM 201 013)*
   7144 Decs, Haladás utca 1.
   Felvételi körzet: Decs, Sárpilis közigazgatási területe, kivéve Decs - Szőlőhegy közterülete

4. ***Bogyiszlói Általános Iskola*** *(OM 036 338)*
   7132 Bogyiszló, Kossuth utca 45- 47.
   Felvételi körzet: Bogyiszló közigazgatási területe

5. ***Bölcskei Kegyes József Általános Iskola*** *(OM 203 333)*
   7025 Bölcske, Paksi utca 18.
   Felvételi körzet: Bölcske közigazgatási területe

6. ***Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola*** *(OM 201 167)*
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17-23/A.

   a) ***Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Püspök utcai telephelye*** *(OM 201 167)*
   7020 Dunaföldvár, Püspök utca 1.
   Felvételi körzet: alsó tagozat - a 6-os számú főút Nyugat felőli oldalán lévő területek: Alsó Homokerdő, Anna hegy, Antal hegy, Árpád utca, Baross dűlő, Baross utca, Baróta köz, Baróta puszta, Batthyány sor, Bethlen köz, Búzavirág utca, Csáki köz, Damjanich utca, Dankó Pista utca, Dobó utca, Dózsa György utca, Előszállási út 41-79. és 56-84., Erkel Ferenc utca, Erzsébet utca, Felső Homokerdő, Gyula hegy, Hunyadi park, Hunyadi tér, Irinyi János utca, Iskola utca, Jobbágyősök útja, József hegy, Katona József utca, Kereszt utca, Kéri út 19-105. és 22-104., Kodály Zoltán utca, Kölcsey utca, Közép Homokerdő, Külső Kéri út, Külső Paksi utca, Külső Téglaház utca, Liszt Ferenc utca, Magdolna utca, Magyar köz, Magyar László utca, Major köz, Matild major, Mednyánszky utca, Mezei köz, Móra Ferenc utca, Mozsola, Munkácsy Mihály utca, Nefelejcs utca, Paksi utca 79-105. és 64-104., Pince köz, Pipacs utca, Püspök utca, Radnóti utca, Ripszom, Rózsa utca, Sárgaház, Szent István utca, Szent Kristóf utca, Szent László utca, Szent Lőrinc utca, Szondi utca, Táncsics Mihály utca, Új vermek sor, Váci Mihály utca, Vadász utca, Vágóhíd utca, Vasúti őrház, Vasút utca, Vermek sora, Völgy utca, Weikersheim tér

   b) ***Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola*** *(OM 201 167)*
   7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 17-23/A
   Felvételi körzet: Dunaföldvár teljes közigazgatási területe - felső tagozat
   alsó tagozat - 6-os számú főút Duna felőli Keleti oldalán lévő területek: Ady Endre utca, Alsó Bölcske utca, Alsó Burgundia, Alsó Kálvária, Alsó Öreghegy, Alsórév út, Alsó Tó, Alsó Ujhegy, Aradi köz, Arany János utca, Attila utca, Bánom völgy, Béke tér, Belső Bölcske utca, Belső kertek köze, Bercsényi utca, Béri Balogh Ádám utca, Beszédes sor, Bezerédi utca, Corvin János utca, Csaba sor, Csaba utca, Deák tér, Derecskei utca, Dézsma sor, Diós, Duna utca, Előszállási út 14-39 és 2-54, Fehérvári utca, Felső Bölcske utca, Felső Burgundia, Felső fok, Felső Kálvária, Felső Kiskuti köz, Flórián utca, Füzes sor, Gábor Pál utca, Györki sor, Hajdúles, Homokai köz, Hősök tere, Hunyadi sor, Ifjúság tér, Ilona utca, Itató, János hegy, Jókai utca, József tér, József utca, József kertsor, Kadarka utca, Kakas hegy, Kenderföldi út, Kéri út 1-17. és 2-20., Kilátó utca, Kinizsi utca, Kossuth Lajos utca, Kossuth tér, Közép Burgundia, Kristály köz, Külsőbölcskei út, Külső kertek-köze, Május 1 utca, Mély út, Mészáros utca, Móricz Zsigmond utca, Nagyhegy, Németh-Kiliti köz, Olajmalom köz, Paksi utca 2-62 és 1-77, Pentelei út, Petőfi utca, Piripócs, Puskás utca, Rákóczi utca, Rátkay köz, Reiter köz, Rév köz, Rizling utca, Sas utca, Sóház utca, Solti út, Somos-hegy, Szent Flórián tér, Széchenyi utca, Sziget köz, Szőlő utca, Szőlőskertek útja, Szt. László hegy, Tabán, Tamankó, Tamás István utca, Tavasz utca, Temető sor, Templom hegy, Templom utca, Tó utca, Tójárás, Toldi tér, Tóth völgy, Vak Bottyán tér, Váralja, Várdomb utca, Vilmos puszta, Virág utca, Vörösmarty utca, Zrínyi köz

7. ***Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola*** *(OM 036 325)*
7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26.
Felvételi körzet: Dunaszentgyörgy közigazgatási területe

8. ***Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola*** *(OM 036 340)*
7133 Fadd, Váci Mihály utca 1.

   a) ***Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola*** *(OM 036 340)*
   7133 Fadd, Váci Mihály utca 1.
   Felvételi körzet: Fadd közigazgatási területe

   b) ***Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola*** *(OM 036 340)*
   7133 Fadd, Mátyás király utca 4.
   Felvételi körzet: Fadd közigazgatási területe

9. ***Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános Iskola*** *(OM 036 343)*
7052 Kölesd, József Attila utca 1.
Felvételi körzet: Kistormás, Kölesd közigazgatási területe

10. ***Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola*** *(OM 036 330)*
7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 67.

   a) ***Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola*** *(OM 036 330)*
   7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 67.
   Felvételi körzet: Nagydorog, Sárszentlőrinc, Bikács, Pusztahencse közigazgatási területe

   b) ***Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola Telephelye*** *(OM 036 330)*
   7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 70.
   Felvételi körzet: Nagydorog, Sárszentlőrinc, Bikács közigazgatási területe

   c) ***Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola*** *(OM 036 330)*
   7038 Pusztahencse, Pozsonyi utca 97.
   Felvételi körzet: Pusztahencse közigazgatási területe

   d) ***Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola Kajdacsi Általános Iskolája*** *(OM 036 330)*
   7051 Kajdacs, Arany János utca *173.*
   Felvételi körzet: Kajdacs közigazgatási területe

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

IV. ELŐTERJESZTÉS
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. január 27. napján 18.00 órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet
3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím
3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím
3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím
vonatkozásában, együttesen az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázati alcélok közül egy önkormányzat csak egyre nyújthat be pályázatot.
A javaslat az, hogy Kistormás Községi Önkormányzat a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra adjon be pályázatot a Kistormás Dózsa utcai járdaburkolat felújítása a Dózsa 1-5., illetve a Dózsa u. 2-6. számok közötti szakaszon.
A támogatás maximálisan igényelhető összege 20 millió Ft, a támogatás maximális mértéke Kistormás község esetében az adóerő-képesség alapján fejlesztési költség 85 %-a.
A pályázatot 2022. február 4. napjáig kell elektronikus úton feltölteni. A pályázattal egy időben kell benyújtani az árajánlatot vagy tervezői költségvetés/költségbecslés eredeti vagy hitelesített másolati példányát, továbbá a saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi képviselő-testületi határozatot, fejleszteni kívánt ingatlan(ok) (100%-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapot, az építmény általános jellemzésére vonatkozó leírást és a térképvázlat, mely bejelölve tartalmazza a felújítással érintett út/járdaszakaszokat.

A beérkezett pályázatokról a miniszter 2022. március 31. napjáig dönt.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:

.../2022. (I.27.) önkormányzat határozat:
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete - 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázaton való részvételt az alábbiak szerint:
A projekt megvalósításának pontos címe: Dózsa u. 1-5. előtti járdaszakasz
Dózsa u. 2-6. előtti járdaszakasz
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 96.
A projekt összes költsége: 9.287.488,- Ft

Igényelt támogatás összege: 7.894.365,- Ft
Önkormányzati önerő vállalt összege: 1.393.123,- Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 2022. évi költségvetésében elkülöníti.

Határidő: 2022. február 4.
Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határozatról értesül: Magyar Államkincstár
Pénzügy
Irattár

Kistormás, 2022. január 19.

Pintér Ferenc sk.
polgármester

titkarsag@kolesd.hu

Feladó: polgarmester@kolesd.hu
Küldve: szerda 2022. január 19 15:27
Címzett: titkarsag@kolesd.hu
Tárgy: FW: Kistormás Dózsa utca járda
Mellékletek: Dózsa utca járda mod.pdf; Kistormás Dózs utca járda felújítás KKS küld.xlsx

Fontosság: Sürgős

From: Kardos Keve Sándor [mailto:kardos@keszkft.hu]
Sent: Wednesday, January 19, 2022 3:12 PM
To: polgarmester@kolesd.hu
Subject: FW: Kistormás Dózsa utca járda
Importance: High

From: Kardos Keve Sándor [mailto:kardos@keszkft.hu]
Sent: Wednesday, January 19, 2022 11:42 AM
To: 'jegyzo@kölesd.hu' <jegyzo@kölesd.hu>
Cc: 'roland26.r@gmail.com' <roland26.r@gmail.com>
Subject: Kistormás Dózsa utca járda
Importance: High

Tisztelt
Mellékelten küldöm a Kistormás Dózsa utca járda felmérését és ajánlatát illetve helyszínrajzi vázlatát.
Ajánlat tartalma:
Utca bal oldala (hivatal felöli oldal) 103,5 fm – en járda burkolat építése erősített kapubejáróval illetve 2 db áteresz építésével a hivatalnál illetve az óvodánál. Zsalukőfal megtámasztás a járda árok felöli oldalán ahol szükséges 54,5 fm – en.
Utca jobb oldala 64,8 fm en járda burkolat építése erősített kapubejárókkal illetve zsalukőfal építése 54,5 fm – en.

Műszaki tartalom: járda: 12 cm zúzott kő
12 cm beton burkolat
kapubejáró: 15 cm zúzott kő
15 cm beton burkolat

Tisztelete:
Kardos Keve Sándor
Kész Kft
Műszaki vezető

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.
Adószám: 11283986-2-17

KÖLTSÉGVETÉS

Megrendelő: *Kistormás Község Önkormányzata*

Létesítmény: *Kistormás Dózsa utca beton járda burkolat építése 2 oldalt vízkivezetésekkel (Hrsz.:96)*

Munkarész: *Kistormás Dózsa utca meeglévő burkolat bontás bal oldalt 103,5 fm, jobb oldalt 64,8 fm hosszban. Járdánál 12cm zúzott kő 12 cm beton burkolat , kapubejárókban 10 cm zózott kő 15 cm beton burkolat. 2 db bejáró készítése a hivatal és óvóda előtt egy oldali korláttal.*

Szám	Tétel sorszám	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag költség	Díj Költség
1.	1.	Munkahelyi elkorlátozó táblakészlet kihelyezése oszloppal és az első tíz napi helyszínen tartása (ÚT 2-1.110-6.1.1)	1,0	készlet	,-	30 188,-	,-	30 188,-
2.	15.	Közmű szakfelügyelet	2,0	db	,-	51 750,-	,-	103 500,-
3.	43.	Beton, aszfalt és betonelemburkolatok bontása kézi munkával	37,2	m3	,-	21 505,-	,-	799 986,-
6.	23.	Földkitermelés közművesített területen géppel	41,4	m3	,-	2 703,-	,-	111 904,-
7.	33.	Deponált föld, humusz és különféle darabos ömleszett anyagok rakodása szállítóeszközre	78,6	m3	,-	828,-	,-	65 081,-
8.	M34.	Föld, humusz és különféle darabos ömleszett anyagok szállítás 30 km-en belül	78,6	m3	,-	8 777,-	,-	689 872,-
9.	35.	Különféle nem veszélyes bontási anyagok befogadásának, kezelésének költségei	78,6	m3	,-	6 900,-	,-	542 340,-
10.	36.	Tükör kialakítása, készítése géppel, kiegészítő kézi munkával	229,5	m2	,-	483,-	,-	110 849,-
11.	39.	Ágyazati réteg építése 0/22-0/63 zuzalékból, vagy darált anyagból	28,8	m3	9 999,-	9 849,-	287 971,-	283 651,-
12.	41.	Föld és ágyazati anyag tömörítése trg 85-90 % mértékig	207,5	m3	,-	598,-	,-	124 085,-

Szám	Tétel sorszám	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag költség	Díj Költség
13.	82.	Sóványbeton, vagy Ckt burkolat alap építése utókezeléssel előre elkészített alépítményre	3,2	m3	33 580,-	9 539,-	107 456,-	30 525,-
14.	68.	Csapadékvíz elvezető rácsos folyóka elhelyezése beton folyókatest öntöttvas rács Hydrotec TOP 100	8,8	m	24 741,-	17 503,-	217 721,-	154 026,-
15.	49.	Alap, vagy szerelőbeton készítése C 12/15 min. betonból	8,6	m3	40 193,-	11 592,-	345 660,-	99 691,-
16.	113.	Zalúkőfal készítése ZS-20-as zsalukőből kibetonozással vasszerelés nélkül	31,8	m2	12 902,-	8 752,-	410 284,-	278 314,-
17.	121.	Zsaluzási munkák	18,1	m2	4 177,-	3 864,-	75 604,-	69 938,-
18.	112.	Különféle műtárgyak betonozási munkái előkészítő munkák nélkül C 25 min beton beépítésével	0,2	m3	53 232,-	50 830,-	10 646,-	10 166,-
19.	94.	Beton járdaburkolat készítése C16-os betonból 12 cm vtg-ban	184,6	m2	5 244,-	3 439,-	968 042,-	634 839,-
20.	95.	Beton járdaburkolat készítése C16-os betonból 15 cm vtg-ban	21,6	m2	6 567,-	4 773,-	141 847,-	103 097,-
21.	42.	Közmű nyomvonalon vagy bontási vonalon szélvágás, burkolat fűrészelés	105,7	fm	,-	702,-	,-	74 201,-
22.	24.	Alakító földmunkák, tereprendezés jellegű földmunka sík és rézsűs felületen földpótlás nélkül	33,7	m2	,-	498,-	,-	16 783,-
23.	135.	Csőkorlát készítése 2"-os vascsőből festett kivitelben kétsorcsővel	6,5	m	36 224,-	9 131,-	235 456,-	59 352,-
24.	65.	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, NA300 KG-PVC	6,1	m	15 091,-	4 566,-	92 055,-	27 853,-
		Munkarész összesen:					**2 892 742,-**	**4 420 241,-**

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.
Adószám: 11283986-2-17

KÖLTSÉGVETÉS

Szám	Tétel sorszám	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag költség	Díj Költség
		Költségvetés nettó összege:						**7 312 983,-**
		Ált.forg.adó 27 %						**1 974 505,-**
		Költségvetés összesen:						**9 287 488,-**

Ez az árajánlat a KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. műszaki munkatársai helyszíni felmérésén alapuló szellemi terméke. Az ajánlat és annak bármely adata felhasználásához, harmadik fél részére történő kiadásához a KÉSZ Kft. nem járul hozzá (Ptk. 86 §.).

FELMÉRÉSI NAPLÓ

Megrendelő: **Kistormás Község Önkormányzata**

Létesítmény: **Kistormás Dózsa utca beton járda burkolat építése 2 oldalt vízkivezetésekkel (Hrsz.:96)**

Munkarész: **Kistormás Dózsa utca meeglévő burkolat bontás bal oldalt 103,5 fm, jobb oldalt 64,8 fm hosszban. Járdánál 12cm zúzott kő 12 cm beton burkolat , kapubejárókban 10 cm zózott kő 15 cm beton burkolat. 2 db bejáró készítése a hivatal és óvóda előtt egy oldali korláttal.**

Szám	Tétel sorszám	Tétel megnevezés	Tétel méret számítása	Mennyiség összesen	Egység
1.	1.	Munkahelyi elkorlátozó táblakészlet kihelyezése oszloppal és az első tíz napi helyszínen tartása (ÚT 2-1.119-6-1-1)	készket	1,0	készlet
2.	15.	Közmű szakfelügyelet	Gáz , Víz	2,0	db
3.	43.	Beton, aszfalt és betonelemburkolatok bontása kézi munkával	**Bal oldal járda :** 0+000 - 0+006,3: 6,3 fm * 1,5 m= 9,5 m2 0+006,3 - 0+011,4: 5,1 fm * 1,35 m = 6,9 m2 0+011,4 - 0+016,85: 5,45 fm * 1,5 m = 8,2 m2 0+016,85-0+022,45: 5,6 fm * 1,35 m = 7,56 m2 0+022,45 - 0+029,2: 6,75 fm * 1,7 m =1,5 m2 0+029,2 - 0+046,7: 17,5 fm * 1,65 m = 28,9 m2 0+046,7 -0+058: 11,3 fm * 1,5 m =17 m2 0+058 - 0+069,85: 11,85 fm * 1 m = 11,85 m2 0+074,1 - 0+087,15: 13,05 fm * 1 m =13,1 m2 0+087,15- 0+099,7: 12,55 fm * 1 m = 12,6 m2 **Össz bal oldali járda : 117,11 m2** **Kapubejáró bal oldal:** 0+069,85 - 0+074,1: 4,25 fm * 1,05 m = 4,5m2 0+099,7 - 0+103,5: 3,8 fm * 1 m = 3,8 m2 **Össz bal oldali kapubejáró: 8,3 m2** **Jobb oldal járda:** 0+000 - 0+006,2: 6,2 fm * 1,2 m = 7,4 m2 0+009,4 - 0+037,8: 28,4 fm * 1,2 m = 34,1 m2 0+037,8 - 0+046,3: 8,5 fm * 1,3 m = 11,0 m2 0+049,6 - 0+061,1: 11,5 fm * 1,3 m = 15 m2 **Össz jobb oldali járda: 67,5m2** **Jobb oldali kapubejárók:** 0+006,2 0+009,4: 3,2 fm * 1,2 m = 3,8 m2 0+046,3 - 0+049,6: 3,3 fm * 1,3 m = 4,3 m2 0+061,1 - 0+064,8: 3,7 fm * 1,4 m = 5,2 m2 **Össz jobb oldali kaubejáró: 13,3 m2** **Kapubeállók :** **Óvoda:** **4 m * 3,5 m * 0,2 m = 2,8 m3**	37,2	m3

FELMÉRÉSI NAPLÓ

			Előfejek : 2 db * 3,5 m * 0,2 m * 0,75 m = 6,45 m3 **Hivatal bejáró :** **2,1 m * 4,4 m * 0,2 m = 1,9 m3** **Előfejek: 2 db * 2,1 m * 0,75 m * 0,2 m = 0,63 m3** **Járdák: (117,11 m2 + 67,5 m2) * 0,12 m = 22,2 m3** **Kapubejárók: (8,3 m2 + 13,3 m2) * 0,15 m = 3,2 m3** **Óvóda hivatal bejárók: 2,8 m3 + 6,45 m3 + 1,9 m3 + 0,63 m3 = 11,78 m3** **Össz : 22,2 m3 + 3,2 m3 + 11,78 m3 = 37,2 m3**		
4.	23.	Földkitermelés közművesített területen géppel	Járda : (117,11 m2 + 67,5 m2) * 0,12 m = 22,2 m3 Kapubeállók: (8,3 m2 + 13,3 m2) * 0,10 m = 2,2 m3 Zsalukő helyén : bal oldal : 0+000 - 0+019,4: 19,4 fm * 0,2 m * 0,58 m = 2,3 m3 0+021,55 - 0+046,7: 25,15 fm * 0,2 m * 0,58 m = 2,9 m3 0+050,75 - 0+058: 7,25 fm * 0,2 m * 0,58 m = 0,8 m3 jobb oldal : 0+000 0+061: (61 fm - 6,5 fm) * 0,2* 0,58 m = 6,3 m3 Óvoda és hivatal bejárók: 4 m * 3,5 m * 0,2 m = 2,8 m3 2,1 m * 4,4 m * 0,2 m = 1,9 m3 Össz : 22,2 m3 + 2,2 m3 + 2,3 m3 + 2,9 m3 + 0,8 m3 + 6,3 m3 + 2,8 m3 + 1,9 m3 = 41,4 m3	41,4	m3
5.	33.	Deponált föld, humusz és különféle darabos ömleszett anyagok rakodása szállítóeszközre	3. + 4. tételek	78,6	m3
6.	M34.	Föld, humusz és különféle darabos ömleszett anyagok szállítás 30 km-en belül	3. + 4. tételek	78,6	m3
7.	35.	Különféle nem veszélyes bontási anyagok befogadásának, kezelésének költségei	3. + 4. tételek	78,6	m3
8.	36.	Tükör kialakítása, készítése géppel, kiegészítő kézi munkával	Járda + kapubejárók + bejárók: 117,11 m2 + 67,5 m2 + 8,3 m2 + 13,3 m2 +14 m2 + 9,24 m2 = 229,5 m2	229,5	m2

FELMÉRÉSI NAPLÓ

9.	39.	Ágyazati réteg építése 0/22-0/63 zuzalékból, vagy darált anyagból	Járdáknál: (117,11 m2 + 67,5m2) * 0,12 m = 22,2 m3 Kapubeállóknál: (8,3 m2 + 13,3 m2) * 0,1 m = 2,2 m3 Zsalukő falhoz: 106,3 fm * 0,2 m *0,2 m = 4,3 m3 Óvoda, hivatal beállók: 4 m * 3,5 m * 0,1 m = 1,4 m3 2,1 m * 4,4 m * 0,1 m = 0,92 m3 Össz : 22,2 m3 + 2,2 m3 + 4,3 m3 + 1,4 m3 + 0,92 m3 = 28,8 m3	28,8	m3
10.	41.	Föld és ágyazati anyag tömörítése trg 85-90 % mértékig	tükör * 0,5 m: 229,5 m2 * 0,5m = 114,8 m3 Ágyazat: 28,8 m3 Öszz : 114,8 m3 + 28,8 m3 = 143,5 m3	207,5	m3
11.	82.	Soványbeton, vagy Ckt burkolat alap építése utókezeléssel előre elkészített alépítményre	Kapubejárók: (8,3 m2 + 13,3 m2) * 0,15 m = 3,2 m3	3,2	m3
12.	68.	Csapadékvíz elvezető rácsos folyóka elhelyezése beton folyókatest öntöttvas rács Hydrotec TOP 100	Bal oldal : 0+000: 1,5 m 0+016,85: 1,5m 0+029,2: 1,7 m 0+056,9: 1,5 m Jobb oldal : 0+023: 1,3 m 0+037,8: 1,3 m 0+051,7: 1,3 m Össz : 8,8 fm	8,8	m
13.	49.	Alap, vagy szerelőbeton készítése C 12/15 min. betonból	Zsalukő alá 15 cm vastagságban: 114,2 fm * 0,5 m * 0,15 m = 8,6 m3	8,6	m3
14.	113.	Zalúkőfal készítése ZS-20-as zsalukőből kibetonozással vasszerelés nélkül	megtámasztásnál: 106,3 fm *0,23 m = 24,5 m2 Óvoda bejáró előfej: 3,5 fm * 0,46 m * 2 oldal =3,2 m2 Hivatal bejáró előfej: 4,4 fm * 0,46 m * 2 oldal = 4,1 m2 Össz : 31,8 m2	31,8	m2
15.	121.	Zsaluzási munkák	Bal oldal : 95,4 fm * 0,12 m = 11,5 m2 jobb oldal : 54,6 fm * 0,12 m = 6,6 m2 Fejgerendák: (3,5 fm + 4,4 fm) * 2 oldal * 2 db *0,1 m = 3,2 m2 Össz : 11,5 m2 + 6,6 m2 = 18,1 m2	18,1	m2

FELMÉRÉSI NAPLÓ

16.	112.	Különféle műtárgyak betonozási munkái előkészítő munkák nélkül C 25 min beton beépítésével	(Fejgerendák: 3,5 fm + 4,4 fm) * 0,1 m * 0,2 m = 0,16 m3	0,2	m3
17.	94.	Beton járdaburkolat készítése C16-os betonból 12 cm vtg-ban	Bal oldali járda : 117,11 m2 Jobb oldali járda 67,5 m2 Össz : 117,11 m2 + 67,5 m2 = 184,6 m2	184,6	m2
18.	95.	Beton járdaburkolat készítése C16-os betonból 15 cm vtg-ban	Bal oldali kapubejárók: 8,3 m2 Jobb oldali kapubejárók: 13,3 m2 Össz: 8,3 m2 + 13,3 m2 = 21,6 m2	21,6	m2
19.	42.	Közmű nyomvonalon vagy bontási vonalon szélvágás, burkolat fűrészelés	Bal oldali dilatációs vágások 2 m- ként: 0+000 - 0+056,9: 56,9 fm / 2 m * 1,5 m = 43,5 m 0+056,9 - 0+103,5: 46,6 fm / 2 m * 1 m = 23,3 m Jobb oldali dilatációs vágáok 2 m-ként: 0+000 - 0+64,8: 147,1 fm / 2 m * 1,2 m = 38,9 m Össz: 43,5 m + 23,3 m +38,9 m = 105,7 m	105,7	fm
20.	24.	Alakító földmunkák, tereprendezés jellegű földmunka sík és rézsűs felületen földpótlás nélkül	bal oldal : 103,5 fm 0,2 m = 20,7 m2 jobb oldal 64,8 fm * 0,2 m = 13 m2 Össz : 20,7 m2 +13 m2 = 33,7 m2	33,7	m2
21.	135.	Csőkorlát készítése 2"-os vascsőből festett kivitelben kétsorcsővel	Óvaoda bejáró : 3,5 fm Hivatal bejáró : 3 fm	6,5	m
22.	65.	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, NA300 KG-PVC	Óvoda és hivala bejáróinál: 4 fm + 2,1 fm 6,1 fm	6,1	m



Térkép

E-KÖZMŰ

Hírközlés
Szénhidrogén
Távhő
Villamos energia
Vízellátás
Vízelvezetés

Készült az E-közmű rendszerben (2022. 01. 19.). Az adatok tájékoztató jellegűek.

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

V. ELŐTERJESZTÉS
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. január 27. napján 18.00 órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány** (továbbiakban: Alapítvány) a **Miniszterelnökség** támogatásának terhére az Alapító Okiratában megfogalmazott alapítványi célok megvalósítása érdekében **pályázatot hirdetett** az Alapító Okiratban megnevezett önkormányzatok számára.
Az önkormányzatok több pályázati cél közöl választhatnak.
A közösségi épületek létesítése, felújítása, korszerűsítése cél keretében lehetőség nyílik iskola, óvoda, bölcsőde, művelődési ház, faluház, polgármesteri hivatal, sportlétesítmények, közösségi szállások, szociális otthonok, orvosi rendelők, kórházak épületei felújítására, bútorzat beszerzésére.
Javasoljuk, hogy a közösségi épületek létesítése, felújítása, korszerűsítése pályázat keretében két pályázat kerüljön beadásra: a volt iskola épületének (Kistormás, Kossuth L. u. 17.) belső burkolatainak, mellékelt tervek szerinti felújítása, illetve a Dózsa u. 2. (Faluház) udvarában térburkolatkészítés és betonjárda felújítása a mellékelt költségterv szerint.
A volt iskola (Kistormás, Kossuth L. u. 17.) belső burkolatainak felújítási költsége a tervezői értékbecslés szerint: 8.798.335,- Ft. A támogatás mértéke: 7,5M Ft és 10M Ft összeg között 90%, így az önerő összege 879.833,- Ft.
Régóta esedékes a Dózsa u. 2. (Faluház) udvarában térburkolatkészítése és a betonjárda felújítása is. A beruházás költsége, a tervezői költségbecslés szerint: 4.887.242,- Ft. Az önerő mértéke 5M Ft alatt 0% mértékű.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2022. (I.27.) önkormányzat határozat:
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett **pályázaton** való részvételről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a **Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány** által meghirdetett **pályázaton,** közösségi épületek létesítése, felújítása, korszerűsítése pályázati cél keretében a volt iskola épületének (Kistormás, Kossuth L. u. 17.) belső burkolatainak, mellékelt tervek szerinti felújítása tárgyban nyújtson be támogatási kérelmet Kistormás Községi Önkormányzat ***8.798.335,- Ft*** összegben.

A projekt megvalósításának pontos címe: Kistormás, Kossuth L. u. 17
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 135.
Az önkormányzati önerő összege: 879.833,- Ft.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 2022. évi költségvetésében elkülöníti.
Felkéri egyben a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására, a pályázat benyújtására.

Határidő: 2022. január 28.
Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határozatról értesül: JETA Kuratóriuma
Pénzügy
Irattár

.../2022. (I.27.) önkormányzat határozat:
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett **pályázaton** való részvételről

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a **Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány** által meghirdetett **pályázaton,** közösségi épületek létesítése, felújítása, korszerűsítése pályázati cél keretében a Dózsa u. 2. (Faluház) udvarában térburkolatkészítés és betonjárda felújítása tárgyban nyújtson be támogatási kérelmet Kistormás Községi Önkormányzat ***4.887.242,- Ft*** összegben.
A projekt megvalósításának pontos címe: Dózsa u. 2.
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 104.
Az önkormányzati önerő összege: 0,- Ft.

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására, a pályázat benyújtására.

Határidő: 2022. január 28.
Felelős: Pintér Ferenc polgármester
Határozatról értesül: JETA Kuratóriuma
Pénzügy
Irattár

Kistormás, 2022. január 19.

Pintér Ferenc sk.
polgármester

Tervszám: JETA-1/2022.

TARTALOMJEGYZÉK

Kistormás, Teleház kialakítása
Kossuth Lajos utca 17. szám (hrsz: 135) alatti meglévő épületben

Készült
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
pályázati tervéhez

TERVIRATOK

1. Műszaki leírás
2. Tervezői költségvetés Kossuth Lajos utca17. (hrsz:135)
3. Vonatkozó iratok

TERVRAJZOK

Rajzszám	Tervrajz megnevezése	Méretarány
1.	Áttekintő helyszínrajz	1: 15.000
2.	Átnézetes helyszínrajz	1: 4.000
3.	Kataszteri helyszínrajz	1: 2.000
4.	Vázlatrajz	1: 500
5.	Felmérési alaprajz	1: 100
6.	Átalakítási alaprajz	1: 100

Szekszárd, 2022. Január hó

Ragó Roland
tervező

Tervszám: JETA-1/2022.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Kistormás, Teleház kialakítása
Kossuth Lajos utca 17. szám (hrsz: 135) alatti meglévő épületben

Készült
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
pályázati tervéhez

Megrendelő:	***Kistormás Község Önkormányzata***
Cím:	***7068 Kistormás, Dózsa u.2.***
Tervező:	***Ragó Roland***

Szekszárd, 2022. Január hó

Ragó Roland
tervező

MŰSZAKI LEÍRÁS

1./ Építtető neve, címe: Kistormás Község Önkormányzata,
7068 Kistormás, Dózsa György utca 2.

2./ Építés helye: Kistormás, Kossuth Lajos utca 17. (hrsz: 135)

3./ Megnevezés: Teleház kialakítása meglévő épületben

4./ Előzmények

Kistormás Község Önkormányzata, mint Építtető korábban más pályázat keretéből bútorokat tudott vásárolni, melyekkel szeretnék a később elkészült Teleházat berendezni, illetve a JETA pályázatból elkészült felújított burkolatú helyiségekben átmenetileg tárolni addig, amíg a teljes épület felújítása megtörténik. A falfelületek javítását, fedőfestését valamint a korszerűtlen nyílászárók cseréjét az Önkormányzat későbbi forrásokból oldja meg.

5./ Tervezési feladat ismertetése

A település a Kossuth Lajos utca 17. sz. alatti meglévő épületben funkcióváltás címszó alatt közösségi életet kíván működtetni. Tárgyi létesítményt egykor Általános Iskolának és a hozzátartozó szolgálati lakásnak használták. Régi funkcióját a település fokozatos (ma is tartó) elnéptelenedése miatt már nem tölti be, az utóbbi évtizedben a kihasználatlan épület egyre inkább a falu életében előforduló eseti rendezvények megtartására használták. Így az állandó működtetés áttért az eseti működésre, belsőgépészeti elemei amortizáltak lettek, villamos rendszere elavult, fűtése már nem megoldott, szigetelése korszerűtlen.

6./ Átalakítás

Ebben a pályázatban az egykori szolgálati lakás belső burkolatának felújítását, és a teljes épület villamos hálózatát (szerelvényekkel együtt) kívánjuk felújítani a 2022. évben kiírt JETA keretében. Átmenetileg a volt iskolarész állapota átmenetileg változatlan marad.
Az átalakítással később érintjük a meglévő fürdőszobát, melyet majd két helységre osztunk (a megfelelő nyílászárók beépítésével) úgymint: fiú WC és lány WC. Bár ez az átalakítás munkafolyamatai nem most történnek, de a két új mellékhelyiség belső vízi közműveinek kialakítása a külső falsíkokig mindenképpen most válik szükségessé, mivel a burkolatuk ebben a pályázatban kerülnek felújításra. Ennek költségeit az Önkormányzat saját erőből vállalja fel.

A külső közművek valamint az útcsatlakozás a 6313. sz. országos közútra a területen már rendelkezésre állnak, felújításuk és bővítésük nem szükséges.

Az épület alapterülete nem változik.

A magassági adatok nem változnak.
A telek beépítettsége nem változik.

Helyiséglista:

- Klubhelyiség:	15 m2
- Szoba 1:	25 m2
- Szoba 2:	25 m2
- Fiú WC, lány WC:	4 m2
- Előszoba:	10 m2
- Étkező:	15 m2
- Járulékos burkolatok:	22 m2
Összesen:	116 m2

Rétegrend:

- 9 mm greslap
- 3 mm ragasztóréteg
- felület kiegyenlítés
- 16 cm szerelőbeton
- szigetelési aljzat oldószeres bitumenmázzal (kellősítőréteg)
- 4 cm vízszigetelő oxidált bitumenes lemez
- 5 cm MasterPlast hőszigetelő lemez

7./ Szerkezeti ismertetés

Földmunka: A burkolatok elbontásánál jelentkezik 10 cm vastagságban.

Alapozás: Nem készül.

Vízszigetelés: Egyrétegű talajnedvesség elleni szigetelés készül padlószigetelés formájában 4 cm vastag oxidált bitumenes lemezzel.

Hőszigetelés: Aljzatbeton alá MasterPlast hőszigetelő lemez kerül elhelyezésre expandált polihisztirolhab lemezzel 5 cm vastagságban.

Hangszigetelés: Ez megegyezik a hőszigeteléskor használt 5 cm MasterPlast lemezzel.

Lábazat: Nem készül.

Aljzatbetonok: 16 cm vastagságban kerülnek kialakításra a burkolatok alá.

Felmenőfalazat: Nem készül

Kémények: Nem készül.

Nyílászárók: Nem készül

Födémszerkezet: Nem készül.

Álmennyezet: Nem készül.

Koszorúk: Nem készül.

Kiváltások, áthidalók: Nem készül.

Tetőszerkezet: Nem kerül felújításra.

Héjazat: Nem kerül felújításra.

Járda: Nem készül.

Térburkolatok: Nem készülnek.

Lépcső: Nem készül.

Homlokzatképzés: Nem készül.

Belsőfelület képzések: Nem készül.

Belső burkolatok: Nem készül.

Ivóvíz ellátás: A leendő fiú- és lány WC vízellátása ebben az ütemben történik a felújított padozat alá beépítve.

Elektromos energia ellátás: A teljes elektromos hálózat felújításra kerül.

Fűtés: Nem készül.

Melegvíz ellátás: Nem készül.

Szellőzés: Nem készül.

Szennyvízelvezetés: A leendő fiú- és lány WC vízellátása ebben az ütemben történik a felújított padozat alá beépítve.

Csapadékvíz elvezetés: Nem készül.

Mozgáskorlátozott WC: Nem készül.

Megújuló energia: Nem készül.

8./ Általános előírások

1. Minden betervezett építőanyagot a gyártó által kiadott alkalmazástechnikai utasítások szerint kell beépíteni!

2. A tervdokumentáció egy egységet képez, abban a műszaki megoldásokat a tervek, és a műszaki leírás együttesen értelmezendően rögzítik.

3. A tervtől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehet.

4. A kiválasztott anyagok és szerkezetek az épületek speciális követelményei miatt (tűzvédelem) nem helyettesíthetők automatikusan más anyagokkal és szerkezetekkel, csak a tervező hozzájárulásával.

5. A konszignációs elemek legyártása előtt helyszíni méretvétel szükséges.

6. A látszóburkolatok, anyagok elhelyezése előtt egy mintadarabot javasolt a tervezővel és a beruházóval egyeztetni, ugyancsak egyeztetni szükséges a színek kiválasztását.

7. A terv minden tekintetben a tervező szellemi terméke, ezért jogvédelem alatt áll, abba más tervezőnek változtatásra nincs joga.

8. Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell, hogy feleljen az e tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell, hogy feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve (a szerződésben előírt időtartamú) garanciát vállal – beleértve az anyagok kiválasztását, a gyártás és összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát.

9. A tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokat a megvalósítás teljes folyamatában szigorúan be kell tartani. idegen nyelvű munkaerő alkalmazása esetében külön gondoskodni kell a fenti kötelezettségek teljesüléséről (tolmács, munkavédelmi oktatás, feliratok stb.).

10. A sérült felületű vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, fa, fal- és padlóburkolat stb.) az épületbe nem építhetőbe.

11. Valamennyi meglévő és új beépített szerkezetet (anyagot, gyártmányt) akként kell megvédeni az építés ideje alatt, hogy az a megrendelőnek történő átadásig kifogástalan

állapotban maradjon meg.

12. Valamennyi beépített anyag, szerkezet szükségszerű karbantartását, javíthatóságát, működtetését biztosítani kell akkor is, ha erre a tervdokumentáció rajzaiban, leírásaiban utalás nem történik.

13. Minden lehorgonyzó, rögzítő és alátámasztó elemet és szerkezetet úgy kell gyártani és elhelyezni, hogy megfeleljen a szabványokban előírt (din, magyar szabvány) minőségi követelményeknek, beleértve a hőmérséklet-változásokat, szél- és mechanikus terhekkel szembeni ellenálló képességet, nem veszélyeztetve semmilyen elemet, csomópontot, üveget, üvegezést és kapcsolódó tömítési megoldást.

14. Szegecs, csavar és csavaranya csak rozsdamentes, vagy gyárilag felületkezelt (tűzihorganyzott, kadmiumozott) acélból készülhet, és meg kell, hogy feleljen az elhelyezésből adódó terheknek.

15. A padlóburkolatok alatti aljzatbeton a válaszfalak mentén 2cm függőleges dilatációval készítendő, az úsztató réteggel együtt elhelyezve.

16. Beépítendő anyagokat választék biztosításával beruházónak és tervezőnek be kell mutatni.

17. Csatlakozó, már elkészült szerkezetek védelméről, illetve az esetleges később keletkező sérülések kijavításáról a kivitelező gondoskodik.

18. Vakolást és festést, tapétázást csak az előzetesen megtisztított, teljesen kiszáradt felületeken lehet elvégezni.

19. A munkák megkezdése előtt meg kell győződni a felület sík voltáról és egyenletességéről.

20. Az egyes műveletek között a kiszáradáshoz szükséges időt be kell tartani.

21. Vakolásoknál az élek védelméről és tartósságáról élvédőprofilokkal gondoskodni kell.

22. Burkolatok készítésénél, a szükséges dilatációs profilok beépítéséről, kialakításáról gondoskodni kell.

23. A munkákba a befejezés utáni takarítás, törmelékszállítás is beletartozik.

24. Burkolatok csak megfelelő felületű és szilárdságú aljzatra fektethetők.

25. A fogadószerkezetek megfelelősségét elfogadó nyilatkozattal kell rögzíteni.

26. Mozgási, tágulási lehetőségeket az előírások szerint kell biztosítani és kiképezni.

27. Csak I. oszt. anyagok építhetők be I. oszt. minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült, törött lapokat beépíteni nem szabad.

28. Fugák hézagolása más burkolatokhoz csatlakozás kialakítása elválasztó sínekkel a munkához tartozik.

29. Burkolatok és szaniter berendezések csatlakozását rugalmas anyaggal, pl.: siloplasttal kell megoldani.

30. Pozitív éleknél élvédő sín beépítése a munkához tartozik.

31. A festés megkezdése előtt, valamint az egyes rétegek felhordása között az előírt száradási időt szigorúan be kell tartani.

32. Az esetleges repedések, csatlakozási hézagok áthidalására erősítő betét fátylakat kell alkalmazni.

33. A festést csak megfelelően szilárd, tiszta, egyenletes alapfelületen szabad megkezdeni.

34. A munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad végezni.

35. Gipszkarton felületre csak a gyártmánytechnológiai utasításban előírt felület-előkészítés után szabad festeni vagy tapétázni, a felület előkészítés a munka része.

36. A tetőfedés rétegeinél gondos kivitelezési igénnyel a légrés átszellőzésének megoldása, ehhez gyári profilok alkalmazása szükséges.

37. A beépített szigetelések, fémlemezfedések a gyártmánytechnológiai utasítás szerint készüljenek, a teljes rendszer felhasználásával, tartozékokkal és a kiegészítő elemekkel együtt kompletten.

38. Szigetelések beépítésnél az alapfelületek tisztaságáról gondoskodni kell.

39. A szigetelések 10 év garanciával készítendők!

40. A szerelt szerkezeteknél teljes rendszer alkalmazásával kell kalkulálni, a tartozékok és a

kiegészítő szerkezetek alkalmazásával.

41. Kopogó és testhangok terjedésének megakadályozására és a vasbeton szerkezetek a válaszfalak tartószerkezeteinek csatlakozása közé az öntapadó hangszigetelő csík beépítése szükséges.

42. Álmennyezetek készítésénél figyelembe kell venni a tartó- és függesztő szerkezeteket, a falcsatlakozásoknál a szegélyképző elemek elhelyezését, a világítótestek, fémkeretek, szellőzők és egyéb vezetékek elhelyezéséhez szükséges nyíláskivágásokat, kereteket és egyéb szükséges tartozékokat és kiegészítő elemeket is.

43. A kivitelező által ajánlott anyagoknak, termékeknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó magyar szabványoknak csakúgy, mint a magyar építésügyi-, biztonsági-, tűzvédelmi- és környezetvédelmi hatóságok előírásainak, továbbá az építési szerződésekre vonatkozó irányelveknek. Ezen kívül a vállalkozó lesz felelős valamennyi szükséges, a felhasznált anyagokra és termékekre vonatkozó minőségi bizonyítványok beszerzéséért a magyar építésügyi minőségellenőrző intézettől (ÉMI) - a felhasználás előtt. A tervdokumentációba, és a leírásokban megnevezett anyagok tervezői javaslatok, azok anyagminőséget határoznak meg, a kivitelezés során a megnevezett anyagok műszakilag egyenértékű megoldásokra kiválthatók a megrendelő, a tervező és a műszaki ellenőr közös döntése alapján.

44. Minden földkiemelésnek a megfelelő alapozási sík eléréséhez szükséges mélységig kell megtörténnie. A földkiemelési mélységekre vonatkozó feljegyzéseket a vállalkozónak a helyszínen kell tartania. Minden felesleges kiemelt földet és építési törmeléket a vállalkozónak jóváhagyott (engedélyezett) lerakóhelyre kell deponálnia. A földfeltöltések, szerves vagy más szennyezéstől mentes, jól tömöríthető bányakavicsból készüljenek, 20-25 cm vastag rétegekben elteregetve és tömörítve. a munkavégzés során minden munkagödör szárazon, mindenféle vízbehatolástól mentesen tartandó (tömörségi fok $tr\gamma$=95%)

Szekszárd, 2022. Január hó

Készítette:

Kagó Roland
Tervező

Tervszám: JETA-1/2022.

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

Kistormás, Teleház kialakítása
Kossuth Lajos utca 17. szám (hrsz: 135) alatti meglévő épületben

Készült
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
pályázati tervéhez

Megrendelő:	***Kistormás Község Önkormányzata***
Cím:	***7068 Kistormás, Dózsa u.2.***
Tervező:	***Ragó Roland***

Szekszárd, 2022. Január hó

Ragó Roland
tervező

Költségvetés adatai

Költségvetés neve:	JETA Kistormás, Kossuth u. 17. - aljzat és hidegburkolat
Leírás:	
Költségvetés jellege:	Új
Tételek száma:	15 db
Munkanemek száma:	4 db
Fejezetek száma:	1 db
Építmény tulajdonsága:	Közművelődési célú épület
Rezsióradíj:	4 436
Bruttó végösszeg:	**8 355 122 Ft**

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		3 654 589	2 924 247
2.1 ÁFA vetítési alap		6 578 836	
2.2 ÁFA	27,00%	1 776 286	
3 A munka ára (HUF)		8 355 122	

Munkanem összesítő

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	791 000	700 269
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	1 372 200	1 238 929
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1 217 188	803 161
48	Szigetelés	274 201	181 888
	Összesen (HUF)	**3 654 589**	**2 924 247**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-10.1	Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves	11,6	m3	0	21 168	0	245 549
2	21-011-11.5	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m³-es konténerbe	3	db	205 800	0	617 400	0
3	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	1	db	173 600	0	173 600	0
4	21-004-5.1.2.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	116	m2	0	3 672	0	425 952
5	21-011-3.2.1	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	11,6	m3	0	2 480	0	28 768
Munkanem összesen (HUF)							**791 000**	**700 269**

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tétel-szám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	11,6	m3	0	43 175	0	500 830
2	31-001-2-0451504	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI 8K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 B500A (BHB55.50)	0,15	t	1 260 000	34 740	189 000	5 211
3	31-030-11.1.1.2-0112110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett, C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági modulussal	11,6	m3	51 000	30 225	591 600	350 610
4	31-030-11.3.1.1.2-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett, C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal	11,6	m3	51 000	32 955	591 600	382 278
Munkanem összesen (HUF)							**1 372 200**	**1 238 929**

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tétel-szám	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-3.8	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, szalagparketta, laminált padló	116	m2	0	373	0	43 239
2	42-011-2.1.1.4.1-0314524	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, MUREXIN Lewell PR 110 Profi aljzatkiegyenlítő	116	m2	2 373	398	275 268	46 122
3	42-023-1.1.1.2.1.2-0100139	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 33x33 cm közötti lapmérettel, Zalakerámia-RAKO TAURUS COLOR mázatlan gres padlóburkoló lap 30x30 cm méretben, lapvastagság: 9 mm, 03 SF világosszürke színben, csúszásmentesség: R9/A, Kód: TAA35003	116	m2	7 140	5 301	828 240	614 968
4	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105	116	m2	980	852	113 680	98 832
Munkanem összesen (HUF)							**1 217 188**	**803 161**

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-005-1.1.1.1.1-0099073	Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), BMI ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldószeres bitumenes kellősítő, alapozó, Csz.: R2421	116	m2	1 214	98	140 801	11 368
2	48-002-1.3.1.1-0118014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, MASTERPLAST Ecobit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-10400000	116	m2	1 150	1 470	133 400	170 520
Munkanem összesen (HUF)							**274 201**	**181 888**

Tervszám: JETA-1/2022.

VONATKOZÓ IRATOK

Kistormás, Teleház kialakítása
Kossuth Lajos utca 17. szám (hrsz: 135) alatti meglévő épületben

Készült
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
pályázati tervéhez

Megrendelő:	***Kistormás Község Önkormányzata***
Cím:	***7068 Kistormás, Dózsa u.2.***

Szekszárd, 2022. Január hó

Ragó Roland
tervező

Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárd 7100 Széchenyi u. 54-58.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2022.01.10 10:37:15

Helyrajzi szám: KISTORMÁS belterület 135

Megrendelés szám: 7/37/2022

Méretarány: 1 : 1000

Térrajzszám: 20036230002022



A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárd 7100 Széchenyi u 54-58.

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/1043/2022

2022.01.10

KISTORMÁS Szektor : 5.

Belterület 135 helyrajzi szám

7068 KISTORMÁS Kossuth utca 17.

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min o	terület ha m2	kat.t.jov k.Ft	Különvály adatok . kat.jov ha m2 k Ft
. Kivett általános iskola	0	2311	230	

2. bejegyző határozat 30740/2/1991 01.23
223 számú tulajdoni lap

II.RÉSZ

3 tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 30740/2/1991.01.23
jogcím: átszállás
jogállás: tulajdonos
név: KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
cím: 7068 KISTORMÁS Dózsa utca 2.
törzsszám: 15417660

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 40785/2004 09.15
törlő határozat: 44013/2005.09.22
Jelzálogjog 2 800 000 FT,azaz kétmillió-nyolcszázezer FT és járulékai erejéig .
jogosult:
név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914
cím : 1051 BUDAPEST V.KER Nádor utca 16.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 44013/2005 09.22
törlő határozat: 45135/2006.09.26
Jelzálogjog 3 050 000 FT,azaz hárommillió-ötvenezer FT és járulékai erejéig .
jogosult:
név: OTP BANK NYRT törzsszám: 10537914
cím : 1051 BUDAPEST V.KER. Nádor utca 16

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 45135/2006 09.26
törlő határozat: 61807/2007.08.15
Keretbiztosítéki jelzálogjog 8 000 000 FT,azaz nyolcmillió FT erejéig
jogosult:
név: OTP BANK NYRT. törzsszám: 10537914
cím : 1051 BUDAPEST V.KER. Nádor utca 16.

Folytatás a következő lapon

Bizonyítványként nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárd 7100 Széchenyi u. 54-58.

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat
Megrendelés szám:30005/1043/2022
2022.01.10

KISTORMÁS Szektor : 56

Belterulet 135 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról

III.RESZ

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 33053/2017.03.20
Jelzálogjog 6 900 000 Ft,azaz hatmillió-kilencszázezer Ft keretosszeg erejéig tobb kovetelés biztositására, folyószámla-hitelkeret.
jogosult:
név: DUNAFOLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZOVETKEZET torzsszám: 10045947
cim : 7020 DUNAFOLDVÁR Fehérvári utca 4

5 bejegyző határozat, érkezési idő: 33053/2017.03.20
Elidegenitési és terhelési tilalom
utalás: III/4.
jogosult:
név: DUNAFOLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZOVETKEZET torzsszám: 10045947
cim : 7020 DUNAFOLDVÁR Fehérvári utca 4

Ez a tulajdoni lap helyi önkormányzat, illetve annak társulásai közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetőleg nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítése céljából került kiadásra.

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap



Mitosz Bt. 7133 Fadd, Templom utca 13 Tel: 70/249-2386 E-mail: mitoszbt@gmail.com			Tervszám: JETA-1/2022.
Munka neve: **Kistormás, Teleház kialakítás** **Kossuth Lajos utca 17. szám (hrsz: 135) alatti meglévő épületben**			Rajzszám: **1.**
Rajz tárgya: **Áttekintő helyszínrajz**			Méretarány: **1: 15.000**
Tervező: *Ragó Roland*		Megbízó: *Kistormás Község Önkormányzata*	Dátum: *2022. Január hó*



Mitosz Bt. *7133 Fadd, Templom utca 13. Tel: 70/249-2386* *E-mail: mitoszbt@gmail.com*		Tervszám: JETA-1/2022.
Munka neve: **Kistormás, Teleház kialakítás** **Kossuth Lajos utca 17. szám (hrsz: 135) alatti meglévő épületben**		Rajzszám: **2.**
Rajz tárgya: **Átnézetes helyszínrajz**		Méretarány: **1: 4.000**
Tervező: *Ragó Roland*	Megbízó: *Kistormás Község Önkormányzata*	Dátum: *2022. Január hó*



Mítosz Bt. *7133 Fadd, Templom utca 13. Tel: 70/249-2386* *E-mail: mitoszbt@gmail.com*		Tervszám: JETA-1/2022.
Munka neve: **Kistormás, Teleház kialakítás** **Kossuth Lajos utca 17. szám (hrsz: 135) alatti meglévő épületben**		Rajzszám: **3.**
Rajz tárgya: **Kataszteri helyszínrajz**		Méretarány: **1: 2.000**
Tervező: *Ragó Roland*	Megbízó: *Kistormás Község Önkormányzata*	Dátum: *2022. Január hó*



Mitosz Bt. *7133 Fadd, Templom utca 13. Tel: 70/249-2386* *E-mail: mitoszbt@gmail.com*		Tervszám: JETA-1/2022.
Munka neve: **Kistormás, Teleház kialakítás** **Kossuth Lajos utca 17. szám (hrsz: 135) alatti meglévő épületben**		Rajzszám: **4.**
Rajz tárgya: **Vázlatrajz**		Méretarány: **1: 500**
Tervező: *Ragó Roland*	Megbízó: *Kistormás Község Önkormányzata*	Dátum: *2022. Január hó*



Mitosz Bt. *7133 Fadd, Templom utca 13. Tel: 70/249-2386* *E-mail: mitoszbt@gmail.com*		Tervszám: JETA-1/2022.
Munka neve: **Kistormás, Teleház kialakítás** **Kossuth Lajos utca 17. szám (hrsz: 135) alatti meglévő épületben**		Rajzszám: **5.**
Rajz tárgya: **Felmérési alaprajz**		Méretarány: **1: 100**
Tervező: *Ragó Roland*	Megbízó: *Kistormás Község Önkormányzata*	Dátum: *2022. Január hó*



Mitosz Bt. 7133 Fadd, Templom utca 13. Tel: 70/249-2386 E-mail: mitoszbt@gmail.com		Tervszám: JETA-1/2022.
Munka neve: **Kistormás, Teleház kialakítás** **Kossuth Lajos utca 17. szám (hrsz: 135) alatti meglévő épületben**		Rajzszám: **6.**
Rajz tárgya: **Átalakítási alaprajz**		Méretarány: **1: 100**
Tervező: *Ragó Roland*	Megbízó: *Kistormás Község Önkormányzata*	Dátum: *2022. Január hó*

TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS -KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: **Kistormás, Dózsa u. 2. térburkolat és betonjárda**

Leírás:

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 8 db

Munkanemek száma: 3

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Egyéb építmény

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **4 887 242 Ft**

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	*Megnevezés*		*Anyagköltség*	*Díjköltség*
1	Építmény közvetlen költségei		1 535 500	2 312 722
2.1	ÁFA vetítési alap		3 848 222	
2.2	ÁFA	27%	1 039 020	
3	**A munka ára (HUF)**		**4 887 242**	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	82 000	884 230
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	247 500	918 248
62	Kőburkolat készítése	1 206 000	510 244
	Összesen (HUF)	**1 535 500**	**2 312 722**

Ssz.	Tételszám / Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	Egységre jutó Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	A tétel ára összesen Munkadíj
1	***21-003-10.1 (ÖN)*** Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves				
	16,60 m3	0	34 560	**0**	**573 696**
2	***21-004-5.1.2.1 (ÖN)*** Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.				
	82 m2	0	3 787	**0**	**310 534**
3	***21-011-11.7 (ÖN)*** Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m^3-es konténerbe				
	2 db	41 000	0	**82 000**	**0**
	Munkanem összesen (HUF)			**82 000**	**884 230**

Ssz.	Tételszám / Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	Egységre jutó Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	A tétel ára összesen Munkadíj
1	***31-000-14.4 (ÖN)*** Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, acélháló erősítésű kavicsbetonból				
	8,30 m3	0	75 900	**0**	**629 970**
2	***31-030-11.3.1.1.2-0121110 (ÖN)*** Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett, C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal				
	2,50 m3	51 000	43 095	**127 500**	**107 738**
3	***31-051-5.1-0112110 (ÖN)*** Betoncsatorna készítése, 10 cm vastag fallal és fenéklemezzel, cementsimítással, zsaluzattal, fedlap nélkül, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 30 x 30 cm belméretig, C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági modulussal				
	12 m	10 000	15 045	**120 000**	**180 540**
	Munkanem összesen (HUF)			**247 500**	**918 248**

Ssz.	Tételszám / Tételkiírás	Egységre jutó Anyag	Egységre jutó Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	A tétel ára összesen Munkadíj
1	***62-003-8.1-0613886 (ÖN)*** Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel, LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713				
	80 m2	9 000	4 106	**720 000**	**328 480**
2	***62-002-1.4.2-0610701 (ÖN)*** Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből, A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal				
	54 m	9 000	3 366	**486 000**	**181 764**
	Munkanem összesen (HUF)			**1 206 000**	**510 244**

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

VI. ELŐTERJESZTÉS
KISTORMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. január 27. napján 18.00 órakor tartandó rendes ülésére

Tárgy: Döntés Kistormási Katica Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról az intézményvezetőnek legkésőbb február 15-ig kell tájékoztatni a szülőket.
Ugyanakkor a 2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A fentieknek megfelelően a Kistormási Katica Óvoda intézményvezetője Fuzik Erzsébet arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az óvoda 2022. augusztus 8-augusztus 26. napja között, 3 hétig (15 munkanap) tartana zárva. Egyben javaslattal élt arra vonatkozólag, hogy ezen időszak alatt azon óvodásokat, akik felügyeletét a szülők nem tudják másképp megoldani, a Kölesdi Mesevár Óvoda intézménybe kerülhessenek elhelyezésre.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:

.../2022. (I.27.) önkormányzat határozat:
A Kistormási Katica Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistormási Katica Óvoda intézményvezetőjének kérelmét az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról jóváhagyja/módosítással hagyja jóvá.
Felkéri továbbá az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a szülők 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdés szerinti értesítéséről.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester, értesítésért óvodavezető
Határidő: 2022. február 15.
Határozatról értesül: Kistormási Katica Óvoda intézményvezetője
Irattár

Kistormás, 2022. január 20.

Pintér Ferenc sk.
polgármester

Kistormás Katica Óvoda
7068 Kistormás, Dózsa György u. 4.
e-mail: kistormasikaticaovi@gmail.com tel.: 06-74/670-570
OM: 203238

Tisztelt Fenntartó!

A Kistormási Katica Óvodai a 2021/2022-as tanévben a nyári zárva tartás idejét a következő időpontra tervezi:

2022 augusztus 08--2022 augusztus 26.

Ügyeletes Óvoda: Kölesdi Mesevár Óvoda

Kérem a Fenntartót, hogy engedélyezze az óvoda zárva tartását a megjelölt időpontban.

Kistormás, 2022. 01. 18.

Fuzik Erzsébet
intézményvezető