


kerítés és mellvédfal részlet m=1:20



9. Szerelt burkolat hőkezelt Termowood borovi fenyőfa pallókból, 26 mm vastagságban, csavarozással rögzítve párnafákra, pallók oldala síkban gyalult felülettel, min. 5 mm hézaggal fektetve  
párnafák: hőkezelt fenyő, mérete 42 x 68 mm 40 cm-ként  
6 cm egyszemcsés szűrőbeton réteg 3x3 m hálóban dilatálva  
párnafák a szűrőbetonra csavarozással rögzítve  
szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag, felső oldalán szűrőréteggel kasírozott dombornyomott lemez  
Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez  
E-PV4 F/K extra teljes felületen lángolvasztással ragasztva 4 mm vastag  
E-G4 F/K Extra, csak átfedések lángolvasztással összeragasztva  
Auszrotherm ATN 150-200 lejtést adó réteg 2cm- 35,5 cm (min 2,5 % lejtéssel)  
Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva  
Siplast Primer Speed SBS kellősítés  
Új vasbeton lemezfundamentum statikai méretezés szerint 12 cm vastag  
Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva)  
Meglévő feltöltés (salak, homok)  
Poroszsüveg boltozat (I acél tartókon téglaboltozat)
8. Semmelrock lapburkolat 3,8 cm  
Fektető homok  
Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm  
szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag, felső oldalán szűrőréteggel kasírozott dombornyomott lemez  
Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez  
E-PV4 F/K extra teljes felületen lángolvasztással ragasztva 4 mm vastag  
E-G4 F/K extra, csak átfedések lángolvasztással összeragasztva  
Auszrotherm ATN 150-200 lejtést adó réteg 2cm- 35,5 cm (min 2,5 % lejtéssel)  
Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva  
Siplast Primer Speed SBS kellősítés  
Új vasbeton lemezfundamentum 12 cm vastag (statikai méretezés szerint)  
Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva)  
Meglévő feltöltés (salak, homok)  
Poroszsüveg boltozat (I acél tartókon téglaboltozat)

Építető	Kölesd Község Önkormányzata 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.	
Tárgy	7052 Kölesd, Kossuth tér, 385. hrsz. alatti volt sajtóterelő épület átalakítása I. ütem – Szabadtéri színpad és vizesblokk kialakítása kiviteli terve	Dátum: 2017. dec.
Rajz tárgya	Mellvédfalak részlet M=1:20	
Tervező	Reichertné Guth Éva Okleveles építésmérnök, statikus tervező 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u.10. Építész kamarai szám: É-17-0361 Mérnök kamarai szám: T-17-0102	Péri Jánosné ép. m. É2 17-0329 7100 Szekszárd, Kodály Z. u.1. Farmerterv Tervező és Beruházó Kkt