10. (különálló terasztető)
Semmelrock lapburkolat 3,8 cm
Fektető homok
Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm
szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott dombornyomott lemez
Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez
E-PV4 F/K Extra, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, 4mm vastag
E-G4 F/K Extra csak átfedések lángolvasztással összeragasztva
Hőszigetelés lejtésképző réteg Ausztrotherm ATN 150-200, 2,5 % lejtéssel, 10-25 cm vastagság
Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva
Siplast Primer Speed SBS kellősítés
Meglévő vasbeton lemez födém, I acél tartókon 20 cm
I acél tartók, 22 cm magas

11. (az oldalsó tetőn, amelyik most is járható lapostető)
Semmelrock) lapburkolat 3,8 cm
Fektető homok
Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm
szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott dombornyomott lemez
Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez
E-PV4 F/K Extra, teljes felületen lángolvasztással ragasztva, 4 mm vastag
E-G4 F/K Extra csak átfedések lángolvasztással összeragasztva
Hőszigetelés Ausztrotherm ATN 150-200, 10 cm vastag
Páravédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva
Siplast Primer Speed SBS kellősítés
új vasalt aljzatbeton lejtéssel kialakítva, lejtéskorrekcióra 6-8 cm
Meglévő betonburkolat, jelenleg is lejtéssel, járható lapostető
feltáratlan födémrétegek



E-E metszet m=1:50

Építtető	Kölesd Község Önkormányzata 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.	
Tárgy	7052 Kölesd, Kossuth tér, 385. hrsz. alatti volt sajtérlelő épület átalakítása I. ütem – Szabadtéri színpad és vizesblokk kialakítása kiviteli terve	Dátum: 2017. dec.
Rajz tárgya	***Tervezett E-E metszet M=1:50***	***E-6***
Tervező	**Reichertné Guth Éva** Okleveles építészmérnök, statikus tervező 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u.10. Építész kamarai szám: É-17-0361 Mérnök kamarai szám: T-korl-17-0102	**Péri Jánosné ép. m. É2 17-0329** 7100 Szekszárd, Kodály Z. u.1. Farmerterv Tervező és Beruházó Kkt