


7. Semmelrock lapburkolat 3,8 cm  
Fektető homok 3 cm  
Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm  
szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott dombornyomott lemez  
Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez  
E-PV4 F/K extra teljes felületen lángholvasztással ragasztva 4 mm vastag  
E-G4 F/K extra, csak átfedések lángholvasztással összeragasztva  
Auszrotherm ATN 150-200 lejtést adó réteg 2-35,5 cm vastagságban ( 2,5 % lejtéssel)  
Párávédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángholvasztással ragasztva  
Siplast Primer Speed SBS kellősités  
Új vasbeton lemezfödém 12 cm, statikai méretezés szerint szerelb beton  
Perlitfeltöltés a határos földm szintjére  
Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat, csempeburkolatok lebontva) -  
meglévő bitumenes lemez szigetelés  
meglévő aljzatbeton  
Meglévő feltöltés ( homok)  
Poroszüveg boltozat (1 acél tartókon téglaboltozat)

## fedett terasz és mellvédfal részlet

m=1:20



- 6/1 Lemélyített földm szakazon  
Fagyálló csúszásmentes lapburkolat kültéri flexibilis ragasztóval ragasztva (Bramac lap, 1,7 cm)  
Membrán kenhető szigetelés 2 rétegben  
új aljzatbeton lejtéssel kialakítva 5 cm vastag  
technológiai szigetelés pe fólia  
Auszrotherm AT N 100 hőszigetelés 4 cm  
párazáró réteg

- Új vasbeton lemezfödém 12 cm, statikai méretezés szerint szerelb beton 5 cm  
Feltöltés a határos földm szintjére (perlit)  
Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva)  
meglévő bitumenes lemez szigetelés  
meglévő aljzatbeton  
Meglévő feltöltés ( homok)  
Meglévő vb földm

Építtető	Kölesd Község Önkormányzata 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.		
Tárgy	7052 Kölesd, Kossuth tér, 385. hrsz. alatti volt sajátjelű épület átalakítása I. ütem – Szabadtéri színpad és vizesblokk kialakítása	Dátum: 2017. dec.	
Rajz tárgya	kivitel tervez		
Rajz tárgya	<b>Fedett terasz és mellvédfal részlet <math>M=1:20</math></b>		
Tervező	Reicheriné Guth Éva Okleveles építésmérnök, statikus tervező 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u.10. Építész kamarai szám: É-17-0361 Mérnök kamarai szám: T-korl-17-0102	Péri Jánosné ép. m. É2 17-0329 7100 Szekszárd, Kodály Z. u.1. Farmerterv Tervező és Beruházó Kkt	<b>E-13</b>