


## fedett terasz lépcső részlet m=1:20



6.  
Fagyálló csúszásmentes lapburkolat kültéri flexibilis ragasztóval ragasztva (Bramac lap, 1,7 cm)  
Membrán kenhető szigetelés 2 rétegben, lábazatra 20 cm magasságig felvezetve aljzat kiegyenlítés  
új aljzatbeton lejtéssel kialakítva 5 cm vastag technológiai szigetelés pe fólia  
Auszrotherm AT N 100 hőszigetelés 4 cm párazáró réteg  
Meglévő aljzatbeton kiegyenlítése  
Meglévő aljzatbeton, 2 rétegben, közte meglévő bitumenes lemez szigetelés  
Meglévő feltöltés (homok)  
Poroszsüveg boltozat (I acél tartókon téglaboltozat)

8.  
Semmelrock lapburkolat 3,8 cm  
Fektető homok  
Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag, felső oldalán szűrőréteggel kasírozott dombornyomott lemez  
Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez  
E-PV4 F/K extra teljes felületen lángolvasztással ragasztva 4 mm vastag  
E-G4 F/K extra, csak átfedések lángolvasztással összeragasztva  
Auszrotherm ATN 150-200 lejtést adó réteg 2cm- 35,5 cm (min 2,5 % lejtéssel)  
Párávédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángolvasztással ragasztva  
Siplast Primer Speed SBS kellősítés  
Új vasbeton lemezfüdém 12 cm vastag (statikai méretezés szerint)  
Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat lebontva)  
Meglévő feltöltés (salak, homok)  
Poroszsüveg boltozat (I acél tartókon téglaboltozat)

Építtető	Kölesd Község Önkormányzata 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.	
Tárgy	7052 Kölesd, Kossuth tér, 385. hrsz. alatti volt sajtóterelő épület átalakítása I. ütem – Szabadtéri színpad és vizesblokk kialakítása kiviteli terve	Dátum: 2017. dec.
Rajz tárgya	Fedett terasz lépcső részlet M=1:20	
Tervező	Reichertné Guth Éva Okleveles építésmérnök, statikus tervező 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u.10. Építész kamarai szám: É-17-0361 Mérnök kamarai szám: T-korl-17-0102	Péri Jánosné ép. m. É2 17-0329 7100 Szekszárd, Kodály Z. u.1. Farmerterv Tervező és Beruházó Kkt