


előlépcső részlet  $m=1:20$



7. Semmelrock lapburkolat 3,8 cm  
Fektető homok 3 cm  
Egyszemcsés szűrőbeton, dilatálva 6 cm  
szigetelésvédő réteg: 8 mm vastag , felső oldalán szűrőréteggel kasírozott  
dombornyomott lemez  
Csapadékvíz elleni szigetelés sbs modifikált bitumenes lemez  
E-PV4 F/K extra teljes felületen lángholvasztással ragasztva 4 mm vastag  
E-G4 F/K extra, csak átfedések lángholvasztással összeragasztva  
Ausztrotherm ATN 150-200 lejtést adó réteg 2-35,5 cm vastagságban ( 2,5 % lejtéssel)  
Párvédelmi réteg (Foalbit AL S40) teljes felületen lángholvasztással ragasztva  
Siplast Primer Speed SBS kellősítés  
Új vasbeton lemezfödém 12 cm, statikai méretezés szerint  
szerelőbeton  
Perlitfeltöltés a határos födém szintjére  
Meglévő aljzatbeton (keramzit burkolat, csempeburkolatok lebontva)  
meglévő bitumenes lemez szigetelés  
meglévő aljzatbeton  
Meglévő feltöltés ( homok)  
Poroszsüveg boltozat (1 acél tartókon téglaboltozat)

<b>Építető</b>	Kölesd Község Önkormányzata 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.		
<b>Tárgy</b>	7052 Kölesd, Kossuth tér, 385. hrsz. alatti volt sajtérlelő épület átalakítása I. ütem – Szabadtéri színpad és vizesblokk kialakítása kiviteli terve		Dátum: 2017. dec.
<b>Rajz tárgya</b>	<i><b>Előlépcső részlet M=1:20</b></i>		<i><b>E-11</b></i>
<b>Tervező</b>	Reichertné Guth Éva Okleveles építész-mérnök, statikus tervező 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u.10. Építész kamarai szám: É-17-0361 Mérnök kamarai szám: T-korl-17-0102	Péri Jánosné ép. m. É2 17-0329 7100 Szekszárd, Kodály Z. u.1. Farmerterv Tervező és Beruházó Kkt	