

Helyszínrajz 1:100



Épület tető felülnézet



FE/AK11

Épület alaprajz

Norlys Stockholm NO–226B

Norlys Stockholm NO–280B

Norlys Stockholm NO–299B

Jelmagyarázat		
<Rajzolat>	<Leírás>	<Típus>
	Mennyezetlámpa előtető alatt	Norlys Stockholm NO–226B
	falikar előtető tartó oszlopokon	Norlys Stockholm NO–280B
	Állólámpa támfal tetején	Norlys Stockholm NO–299B
	Kandelláber oszlop alaptesttel	Mohácsi 2013 oszlop 2250mm, ELBA E/z lámpatej, 30W LED E27
	mennyezetlámpa IP44	ATLA LED 10W
	oldalfali lámpa IP44	ATLA LED 10W
	LED PANEL 600x600mm falon kívül	PANEL LED 36W 4000lumen
	LED PANEL 300x300mm falon kívül	PANEL LED 18W 4000lumen
	irányfény akkuval,inverterrel	ST EL8 IP65
	Passzív infravörös mozgásérzékelő	MENTAVILL 199003
	Egypólusú kapcsoló	LEGRAND VALENA fehér müa
	Dugalj általában	LEGRAND VALENA fehér müa
	Dugalj IP44 kerettel	LEGRAND VALENA fehér müa
	Csillárkapcsoló	LEGRAND VALENA fehér müa
	Kettős dugalj közös keretben	LEGRAND VALENA fehér müa
	váltókapcsoló IP44 kerettel	LEGRAND VALENA fehér müa
	számítógép csatlakozó	LEGRAND VALENA fehér müa
	Kapcsolószekrény	Külön tervlapon
	Földelés	OBO keresztföldelő 3m
	Rendezvénycsatlakozó hordozható	Külön tervlapon
	Fogyasztásmérő szekrény	Külön tervlapon
	falikar kapuoszlopokon	Norlys Stockholm NO–280B
	Napelemes inverter DC dobozzal	Külön tervlapon
	Elszívómotor gépész terv szerint	Csak bekötés
	Felfogó rúd	OBO 1,5m

Mohácsi 2013 oszlop 2250mm, ELBA E/z lámpatej, 30W LED E27

Szerelési magasságok:

- Kapcsoló általában: 1,4m
- Dugaljáltalában: 1,4m
- Elosztóberendezések: külön terv szerint
- lámpatestek oldalfalon 2,2m
- irányfénylámpák 2,3m
- Mozgásérzékelő 2,2m–en

Szerelési előírások:
–épületen belül süllyesztett védőcsőbe húzott kábelléista szerinti vezetékekkel

–Kültéri kábelek védőcsőben falba süllyesztve kábelárokban

Érintésvédelem:

Nullázás, TN–S rendszer, áramvédő kapcsolóval kiegészítve.
Minden dugaljáramkört áramvédő kapcsolóval kell védeni.

Jelen terv a kapcsolódó elosztótervekkel, műszaki leírással és költségvetési kiírással együtt érvényes!

Tervező : Stölkler Péter V 17 0272	Megbízó: Kölesd Község Önkormányzata Kölesd, Kossuth tér 2	Kelt : 2017.12.14
	Létesítmény: Szabadtéri színpad és vizesblokk Kölesd, Kossuth tér 385	Méretarány : M 1:50
	Tárgy: Világítási villamos terv készülékelhelyezés	Rajzszám : GE–1